

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	A.給水管取出し工事						
	1.申請・検査費		1.0	式			
	2.給水設備工事		1.0	式			
	3.付帯工事		1.0	式			
	合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1.申請・検査費						
	開発給水申請	草加市水道部宛使用水量5.0t以上	1.0	件			
	特定建築物申請	草加市水道部宛受水槽方式	1.0	件			
	道路占用許可申請	県道 着工前申請	1.0	件			
	道路占用・使用許可申請	草加警察・草加市維持補修課宛	1.0	件			
	検査費	草加市水道部（特定建築物）	1.0	件			
	合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2.給水設備工事						
	舗装版切断工(県道分)	切断深さ=30cm以下	5.0	m			材工共
	舗装版切断工(市道分)	切断深さ=10cm以下	150.0	m			材工共
	本管部土工	DIP φ 100*φ 50掘削・埋設・仮舗装含む	1.0	箇所			材工共
	給水管部土工	HI φ 50掘削・埋設・仮舗装含む	70.0	m			材工共
	割丁字管設置	DIP φ 100*φ 50	1.0	箇所			工
	給水管特殊器具設置	φ 50 耐震継手(フレキシブル管)	1.0	箇所			工
	給水管布設	HI φ 50 埋設配管	70.0	m			工
	給水管継手工	HI φ 50 TS継手 ソケット他	1.0	式			工
	仕切弁設置	φ 50 草加市型ソフトシール仕切弁(排水弁含む)	3.0	箇所			工
	防寒工	φ 50ワンタッチスチロール・粘着テープ巻き	3.4	m			材工共
	防護管配管	φ 100 鋼管	3.4	m			工
	割丁字管	DIP φ 100*50	1.0	組			材
	フレキシブル管	φ 50*L1000 ガイナット付ユニオン含む	1.0	組			材
	給水管	HI φ 50	75.0	m			材
	給水管継手(ソケット)	HI φ 50	15.0	個			材
	給水管継手(90° エルボ)	HI φ 50	6.0	個			材

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	仕切弁	草加市型 φ50 仕切弁・仕切弁筐(排水弁含む)	3.0	組			材
	防護管	φ100 鋼管	3.4	m			材
	埋設シート	草加市型	75.0	m			材
	量水器設置材料	φ40用 量水器 BOX・メーターユニオン*2個	1.0	組			材
	水路削孔工	φ100 コンクリート壁・モルタル補修含む	3.0	箇所			材
	合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3.付帯工事						
	舗装版切断工(県道分)	切断深さ=30cm以下	10.0	m			材工共
	舗装版切断工(市道分)	切断深さ=10cm以下	80.0	m			材工共
	舗装復旧費(県道分)	舗装厚=24cm 小規模	20.0	m ²			材工共・運搬処分
	舗装復旧費(市道分)	舗装厚=5cm	210.0	m ²			材工共・運搬処分
	白線等工事	横断歩道・消火栓用黄色線・白線ほか	1.0	式			材工共
	交通誘導員	短期	12.0	名			
	合 計						